

Vorhaben: Freianlagen J.- S.- Bach Straße Coswig (Anhalt)

Kostenannahme Ersatzparkplätze Teil 1 (westlich der gepl. Bushaltestelle)

lfd. Nr.	Gewerk	Menge	Einheit	EP	GP
1	Baustelleneinrichtung (Straßenbau)				
	Kalkulation: ca 5 % der Baukosten	1	Psch	2.000.00 €	2.000.00 €
2	Verkehrssicherung (Straßenbau)				
	Kalkulation: ca 2 % der Baukosten	1	Psch	850.00 €	850.00 €
3	Baufeldfreimachung				3.235.00 €
	Litfaßsäule versetzen	1	Stück	1.850.00 €	1.850.00 €
	Lampen versetzen	2	Stück	650.00 €	1.300.00 €
	VZ versetzen	1	Stück	85.00 €	85.00 €
4	Straßenbau Ersatz-Parkplätze Teil 1 (4 Stück)				21.700.00 €
	Fahrbahnanpassung (Rückschnitt, Verguss)	50	m	50.00 €	2.500.00 €
	NS- Rundbord B 187	50	m	40.00 €	2.000.00 €
	NS- Bordrinne 9/11 Breite 0.35m	50	m	50.00 €	2.500.00 €
	NS- Hochbord Parkplatzeinfassung	60	m	45.00 €	2.700.00 €
	Parkplatzbefestigung 9/11 Granit	90	m²	100.00 €	9.000.00 €
	Zuwegungen Mosaikpflaster Granit	25	m²	120.00 €	3.000.00 €
	(alles einschl. Erdbau)				
5	Mobiliar / Landschaftsbau				3.410.00 €
	Anfahrerschutz	8	Stück	120.00 €	960.00 €
	Baumpflanzung	1	Stück	650.00 €	650.00 €
	Grünflächen (OB + Rasenansatz)	90	m²	20.00 €	1.800.00 €
			Summe Netto:		31.195.00 €
			16 % MwSt.:		4.991.20 €
			Summe Brutto:		36.186.20 €
			zzgl. Planung: Psch.		4.500.00 €