

Übersicht der zu erwartenden Baukosten einschl. Planung und Bauüberwachung

lfd. Nummer	Maßnahme	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis	Kostenträger	
						Wehr GmbH	Stadt Coswig (Anhalt)
1	Herstellung Einfahrtsradius an Dorfstraße, Material: Asphalt mit neuer Bordanlage	50,00	m ²	100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
2	Schaffung Ausweichstelle, Material: gebrochene Mineralstoffe, Natursteinschotter 0/32	80,00	m ²	35,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
3	Instandsetzung vorhandenes Bankett	80,00	m ²	25,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
4	Ertüchtigung vorhandenes Bankett (Sitzbank), Nachschottern	60,00	m ²	15,00 €	900,00 €	900,00 €	
5	Ertüchtigung vorhandenes Bankett, Nachschottern	60,00	m ²	15,00 €	900,00 €	900,00 €	
6	Schaffung Ausweichstelle, Material: gebrochene Mineralstoffe, Natursteinschotter 0/32	40,00	m ²	35,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
7	Instandsetzung vorhandenes Bankett	200,00	m ²	25,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
8	Sanierung der bituminösen Fahrbahndecke im Rahmen der Unterhaltung von Station 1+700 bis Stat. 1+850, Fräsen + DSH oder ADS	550,00	m ²	20,00 €	11.000,00 €		11.000,00 €
9	Anpassung vorh. Ausweichstelle Nr. 11, Material: gebrochene Mineralstoffe, Natursteinschotter 0/32	40,00	m ²	35,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
10	Ertüchtigung vorhandenes Bankett (zwischen vorhandenen Baumstandorten), Nachschottern	100,00	m ²	15,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11	Schälen und Nacharbeiten der Bankette zur Gewährleistung der Entwässerung des Straßenoberbaus im Rahmen der Unterhaltung (beidseitig) von Stat. 2+200 bis Stat. 2+620	840,00	m ²	19,00 €	15.960,00 €		15.960,00 €
12	Planung und Bauüberwachung					2.085,00 €	5.094,00 €
Summe:						15.985,00 €	39.054,00 €
19 % MwSt:						3.037,15 €	7.420,26 €
Summe:						19.022,15 €	46.474,26 €