Gemarkung Klieken
Flur 15

km 1+450 bis 2+200
Mulde Binnenentwässerung im Deichschutzstreifen
Längsgefälle ca. 0,07 %

Neubau
Ausweichstelle

Neubau
Ausweichstelle

Gemarkung Klieken
Flur 16

Gemarkung Buro
Flur 4

Buschwiesen

Grenzgraben Bruchwiesen

Rückbau / Sicherung
Höhenfestpunkt

Neubau
Durchlass 1

Neubau
Überfahrt 1

Legende Ver- und Entsorgungsleitungen

vorhanden	geplant	
		Mischwasserkanal
		Druckleitung Mischwasser
		Regenwasserkanal
		Druckleitung Regenwasser
		Schmutzwasserkanal
		Druckleitung Schmutzwasser
		Dränageleitung
		Trinkwasserleitung
		Gasleitung
		Elt-Hochspannung
		Elt-Mittelspannung
		Elt-Niederspannung
		Fernmeldekabel
		Fernwärmeleitung
		Öffentliche Beleuchtung
		Lichtsignalanlagen
		stillgelegte Leitung
		rückzubauende Leitung

Eintragung des Leitungsbestandes nach Angaben der zuständigen Ver- und Entsorgungsunternehmen nur zur Information.
Vor Baubeginn sind die verbindlichen Leitungsauskünfte aller zuständigen Unternehmen einzuholen.

Legende Geotechnik

- RKS / DPH — Rammkernsondierung mit schwerer Rammsondierung
- RKS — Rammkernsondierung
- Schurf — Schurf
- GWM 20/20 — Rammkernsondierung mit Ausbau zur Grundwassermessstelle

Legende Bestand

- Altdeich
- 1+000 — Stationierung Altdeich
- Achse Elbedeich
- Elb-km 243+000 — Stationierung Elbe
- Gewässer
- Graben
- Hochspannungsfreileitung inkl. Schutzbereich (50 m)
- Hochspannungsmast inkl. Schutzbereich (15 m von Fundament)
- Flurstücke BAB 9
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- 137 — Flurstücksgrenze mit Nr.
- Überhaken bei Flurstücksunterbrechung

Legende Planung

- Deich
- Berme mit Deichverteidigungsweg
- Grenze des Schutzstreifens
- Asphaltbefestigung
- Betonsteinpflaster
- Sandgeschlämmte Schotterdecke
- Schranke
- Spundwand
- 1+150 — Stationierung Deich
- Neubau Graben
- Rückbau baulicher Anlagen / Rückbau Altdeich
- Baumfällung
- Baufeldgrenze
- RQ — RQ — Regelquerschnitt
- 30 m - 0,15% DN 300 PE-HD — Sickerleitung Binnenentwässerung
- Sickerschlitz
- DS 22.1.3 D 59,86 S₁ 58,03 S₂ 58,46 — Schachtnummerierung, Deckelhöhe, Schachteinlauf, Schachtauslauf — Beschriftung Drainageschacht
- Mulde Binnenentwässerung

Blattübersicht



Plangrundlagen:
Vermessung: Entwurfsvermessung, Ingenieurgesellschaft Falasch mbH; 03/2019
Ergänzungsvermessung 06/2021 und 02/2022

Katasterdaten: Übergabe von LHW, 02/2020

Geobasisdaten: GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 07/2021 und 03/2022

Baugrund: Baugrundhauptuntersuchung Ausbau/ Rückverlegung Deich Buro,
Planungsgemeinschaft Deichrückverlegung Buro, 12/2020

Legende Vermessung

- amtlicher Aufnahmepunkt
- Polygonpunkt
- aufgemessener Grenzstein
- Festpunktschild
- Kilometerstein, Verkehrsschild
- Holzmast, Stahlrohrmast
- Schacht rund / eckig
- Schieber GAS, Wasser, Abwasser
- OFH, UFH
- Brunnen, Springbrunnen
- Standrohrmessstelle TW
- Begrenzungslinie fuer Strassen
- Gebaeudeecke
- Mauer links/rechts bzw. mittig
- Ufer eindeutig
- Wasserspiegellage
- feste Boeschungsoberkante
- Nutzungsartengrenze allgemein
- Laubwald
- Laubbaum
- Nadelwald
- Gebüschfläche
- Grünfläche
- Gartenfläche
- Trigon, Punkt (Bodenpunkt)
- Gelaendehoehe
- Mauerbolzen
- Lampe, Denkmal
- Stahlbetonmast, Stahlgittermast
- Ablauf mittig / strassenseitig
- Merkstein Gas, Elektro
- Schaltschrank
- Grenzmarkierungssäule
- Fremdzulauf
- Begrenzungslinie fuer Weg
- Glas
- Befestigungsgrenzen
- Stützmauer links/rechts
- Zaun Draht gemeinschaftlich
- Zaun Eisen gemeinschaftlich
- Zaun Holz gemeinschaftlich
- Holmengeländer
- Zaun Draht einseitig
- Zaun Eisen einseitig
- Zaun Holz einseitig
- Hecke
- Einzelgebüsch
- Nadelbaum

Auftraggeber

LHW — Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Auftragnehmer	Name	Datum	Unterschrift
bearbeitet	09.03.2023	Gleser	
gezeichnet	09.03.2023	Dlec	
geprüft	09.03.2023	Dr. Schön	

Planungsgemeinschaft DRV Buro
BÜROLLI-LEHMB-HMI
Planungsgesellschaft mbH — INROS LACKNER.
An der Pikardie 6, 01277 Dresden, Tel.: 03 51 / 21 68 3-30, email: info@pgs-dresden.de
Schweizer Str. 3b, 01069 Dresden, Tel.: 03 51 / 89 561 0, email: dresden@inros-lackner.de

Lagebezug: *ETRS89/UTM32*
Höhenbezug: *DHHN2016*
Landkreis: *Wittenberg*
Gemeinde: *Coswig (Anhalt)*
Bestätigt:

Deichrückverlegung Buro

Lageplan 2

Leistungsphase: *Genehmigungsplanung*

Stand: 09.03.2023	Maßstab: 1 : 1000	Plan-Nr.: 2.3	Blatt: 2

G:\FB_Wasserbau\Projekte\10170_DRV_Buro\Planung\LP3_Entwurf\CAD\Lageplan\10170_Lageplan_2-1_2-5.dwg